



Ayuntamiento de Alcudia
(Baleares)

NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESTETICAS DE LAS SEPULTURAS
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

Sobre la prohibición de alterar la obra existente.-

- 1.- Queda terminantemente prohibido abrir rozas en los muros perimetrales existentes que conforman la sepultura; esta prohibición alcanza también el revoco hidrófugo -- que deben llevar todas estos muros , afin de garantizar la estanqueidad de la sepultura.
- 2.- Se prohíbe igualmente realizar obras que afecten la solera de la sepultura, lo cual excluye totalmente la posibilidad de aumentar la profundidad actual de las sepulturas.
- 3.- No pueden alterarse la alineación del murete de cerramiento ni el nivel del forjado de cubrición.
- 4.- Las cruces , figuras, lápidas, etc, no podrán descansar - sobre el murete de la jardinera situada al fondo de la sepultura.

Sobre Las Obras de construcción y acabado.-

- 5.- Construcción de nichos. Para el apoyo de las losas de formación de los nichos deberá construirse un muro vertical adosado al cierre existente, que tendrá un grueso mínimo de 6 cm, (seis centímetros). A modo de ejemplo, se incluyen varias soluciones en anexo a estas normas.
- 6.- Abertura o boca de acceso a la tumba; se realizará en el forjado de cubierta, debiendo tener : 80 cm de ancho por 200 cm de largo.
- 7.- Rotulación.- El Ayuntamiento colocará el rótulo con el número de cada tumba en el murete lindante con el pasillo de acceso; cuando se coloque el forro de este murete, el propietario, deberá volver a colocarlo en el mismo sitio.
- 8.- Lápidas, cruces, figuras, etc. Deberán colocarse en la ca-



Reglamento de Alcaldía
(Balcón)

bezera de la sepultura, separada un mínimo de 30 cm de la boca de la sepultura, sin apoyarse en el muro de la jardinera.- La altura máxima de las mismas será de 1,6 m. desde el nivel del forjado.- El ancho máximo de las lápidas, frontis, etc. es el que corresponde a la separación entre los ejes de las medianeras de la tumba.- La superficie máxima de ocupación de la proyección horizontal sobre un plano vertical definido por los límites laterales de la tumba y una altura de 1,6 m, de las lápidas, cruces, figuras, etc. será del 50% (cincuenta por ciento), de la superficie de este plano.- Solidez: Si se colocan figuras macizas, lápidas de gran tamaño o elementos cuyo peso lo requiera, deberán hacerse los correspondientes apeos hasta la solera de la tumba.-

Condiciones de Estética.-

9.- Forros, lápidas cruces, figuras, etc.- El murete de cierre frontal lindante con el pasillo y el forjado de cubierta deberán forrarse con alguna de las siguientes piedras naturales: Mármol, Piedra caliza de Santany o Granito. En el caso de utilizarse granito, éste sólo podrá presentar un acabado pulido en un 10% de su superficie.- Para las lápidas, cruces, figuras, etc. podrá, además, utilizarse la piedra de Porreras, el bronce y la terracota; el granito, en este caso, podrá estar totalmente pulido.

10.- Tapa de cubrición de la abertura o boca de la tumba.- Se permitirán los mismos materiales que para los forros.

Disciplina.-

11.- Licencias.- Antes de iniciarse obras de cualquier tipo en una tumba deberá obtenerse la licencia municipal correspondiente, junto con la instancia deberá presentarse un croquis acotado de las obras que se pretenden realizar y una escueta memoria en la que se justifique el cumplimiento de las presentes normas. Se aportará nombramiento de Maestro de Obras.

12.- Vigilancia.- El responsable municipal del Cementerio vigilará el estricto cumplimiento de estas normas, no permitiendo la entrada de materiales ni el inicio de obras.



Ayuntamiento de Alcudia
(Baleares)

diente licencia y denunciando las que se aparten de las condiciones de la misma.-

13.- Inspección Sanitaria.- Una vez terminadas las obras y antes de procederse a ningún enterramiento deberá realizarse la inspección sanitaria por el Médico titular, el cual, de hallarla conforme, expedirá el correspondiente certificado.

14.- Plazo de terminación de Obras.- Se fija en 3 años, a partir del primer pago realizado en las Oficinas de este Ayuntamiento, tras acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, en el que se le adjudicó la misma. Si cumplido el plazo fijado las obras no hubieran concluido - el Ayuntamiento podrá rescindir y retirarle la autorización de la concesión de la sepultura de enterramiento.

Alcudia, 22 de junio de 1.987.-

El Arquitecto Municipal.

NORMES DE CONSTRUCCIÓ I ESTÈTICA DE LES TOMBES DEL CEMENTERI MUNICIPAL

Sobre la prohibició d'alterar l'obra existent

1.- Està prohibit fer forats o regates als murs perimetrals existents, que conformen la sepultura. Aquesta prohibició arriba també a l'aterracat hidròfug, que han de dur tots aquests murs, a fi de garantir l'estanqueïtat de la sepultura.

2.- També està prohibit, realitzar obres que afectin la solera de la tomba, cosa que exclou totalment la possibilitat d'augmentar la fondària actual d'aquestes.

3.- No es poden alterar l'alineació del muret de tancament ni el nivell de forjat de cobriment.

4.- Les creus, figures, làpides, etc., no podran descansar damunt el mur de la jardinera situada al fons de la tomba.

Sobre les obres de construcció i acabat

5.- Construcció de nínxols. Per al suport de les lloses de formació dels nínxols s'haurà de construir un mur vertical adossat al tancament que hi ha, que tindrà una gruixa mínima de 6 cm (sis centímetres). Com a exemple, s'inclouen diferents solucions a l'annex d'aquestes normes.

6.- Obertura o portal d'accés a la tomba. Es realitzarà al forjat de coberta, i ha de tenir 80 cm d'ample per 200 cm de llarg.

7.- Retolació. L'Ajuntament col·locarà el rètol amb el número de cada tomba, en la paret que confronta amb el passadís d'accés. Quan es col·loqui el forro de la paret, el propietari l'haurà de tornar a col·locar en el mateix lloc.

8.- Làpides, creus, figures, etc. S'hauran de col·locar a la capçalera de la sepultura, separats un mínim de 30 cm de l'obertura de la tomba, sense fer-los descansar en el mur de la jardinera. L'alçada màxima d'aquests elements serà d'1,6 m des del nivell del forjat.

L'*amplada màxima* de les làpides, frontis, etc., és la que correspon a la separació entre els eixos de les parets mitgeres de la tomba. La *superfície màxima* d'ocupació de la projecció horitzontal sobre un plànol vertical definit pels límits laterals de la tomba i una alçada d'1,6 m de les làpides, creus, figures, etc. serà del 50% (cinquanta per cent), de la superfície d'aquest plànol. *Solidesa*. Si es col·loquen figures massisses, làpides molt grosses o elements el pes dels quals ho requereixi, s'hauran de fer els corresponents reforços a la solera de la tomba.

Condicions d'Estètica

9.- Forros, làpides, creus, figures, etc. El mur de tancament frontal que confronta amb el passadís i el forjat de coberta s'haurà de forrar amb alguna de les següents pedres naturals: màrbre, marès de Santanyí o granit. En cas que s'utilitzi el granit, aquest només podrà presentar un acabat polit en un 10% de la superfície. Per a les làpides, creus, figures, etc., a més, es podrà utilitzar la pedra de Porreres, el bronze i la terracotta; el granit, en aquest cas, podrà estar totalment polit.

10.- Tapadora de cobriment de l'obertura de la tomba. Es permetran els mateixos materials que per al revestiment.

Disciplina

11.- Llicències. Abans de començar qualsevol tipus d'obra a una tomba, s'haurà d'obtenir la llicència municipal corresponent. Juntament amb la instància de sol·licitud, s'haurà de presentar un croquis acotat de l'obra que es pretén realitzar i una memòria concisa on es justifiqui el compliment de les presents normes. S'aportarà també el nomenament de mestre d'obres.

12.- Vigilància. El responsable municipal del Cementeri vetlarà que es compleixin estrictament aquestes normes i no permetrà l'entrada de material ni el començament de l'obra sense la llicència corresponent, denunciarà a més, les que s'allunyin de les condicions establertes.

13.- Inspecció Sanitària. Un cop acabada l'obra i abans de procedir a cap enterrament, el metge titular haurà de fer la inspecció sanitària, el qual, si la troba conforme, expedirà el certificat corresponent.

14.- Termini d'acabament de l'obra. Es fixa en 3 anys, a partir del primer pagament realitzat a les oficines d'aquest Ajuntament, després de l'acord adoptat per la Comissió de Govern en el qual se vos va adjudicar. Si una vegada complert el termini fixat, l'obra no s'hagués acabada, l'Ajuntament podrà rescindir i retirar-vos l'autorització de la concessió de la sepultura d'enterrament.

Alcúdia 22 de juny de 1987

L'arquitecte municipal