



EXPEDIENTE 1726 – REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE OFICINAS A LOCAL SOCIAL DE LA 3era EDAD CON BAR CAFETERIA.

Ajuntament d'Alcúdia

Arquitecta: Maria Antònia Munar Fiol – colegiada n.º 543 048 – munarfiol@gmail.com – 871.91.51.51



E. MEDICIONES + PRESUPUESTO + CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Segellat
n.º 10/1998-CAIB)
<http://www.coalb.org/csv>
062502F4352A68D0D519D3CEB42D5D651214121C

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 01 Demolición										
01.01	m2 Demolición de falso techo continuo Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado dios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.									
	Sala reunions	1	7,20	5,80						
	Passadís - wc	1	7,20	1,20						
	tabica	1	1,20	1,00			1,20			
								51,60	5,10	263,16
01.02	m2 Demolición tabique placas yeso laminado Demolición de tabique de placas de yeso lam., Incl. perfiles hor.es y montantes con una placa por cara, con acopio de escombros a pie de obra.									
	Sala reunions - zona treball	1	5,80	3,15			18,27			
		3	0,60	3,15			5,67			
	Wc	2	1,95	3,15			12,29			
		1	1,85	3,15			5,83			
								42,06	9,84	413,87
01.03	ud Arranque cercos con acopio Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.									
	Sala reunions	1					1,00			
	wc	2					2,00			
								3,00	27,23	81,69
01.04	ud Arranque puertas vidrio entrada con acopio Arranque de puertas vidrio de entrada con acopio de elementos aprovechables.									
		3					3,00			
								3,00	67,86	203,58
01.05	ud Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314 Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314, listos para carga sobre camión.									
		2					2,00			
								2,00	54,29	108,58
01.06	m2 Demolición guarnecido yeso paramento vertical Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.									
	k	2	4,00	3,15			25,20			
		1	5,85	3,15			18,43			
		2	0,60	3,15			3,78			
	magatzem	1	1,95	3,15			6,14			
								53,55	5,53	296,13
01.07	m2 Demolición alicatados Demolición de alicatados. Incl. acopio de escombros a pie de obra, listos para carga sobre camión.									
	wc	2	1,85	3,15			11,66			
								11,66	7,37	85,93
01.08	Ud Arranque de inodoro o urinario mural Arranque de inodoro o urinario mural. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.									
	Bany adaptat	1					1,00			
								1,00	18,78	18,78
01.09	Ud Demolición chimenea de ventilación Demolición de chimenea de ventilación para ejecución obras necesarias para extracción humos cocina. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.									
		1					1,00			
								1,00	17,72	17,72
01.10	m3 Recogida carga escombros en contenedores de 4m3 y vertedero Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. de 4m3 y transporte a vertedero autorizado situado a menos de 20 km de distancia. Incluye las tax as del vertedero.									



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TPC	1	5,35				5,35		
	Tabique placas yeso	1	42,06	0,07			2,94		
	Guarnecido yeso	1	53,55	0,03			1,61		
	Alicatados	1	11,66	0,05			0,58		
	Inodoro	1	1,00	0,15			0,15		
	Chimenea	1	1,00	0,15			0,15		
	Instalaciones								
	Conducto circular metálico D600 mm	1	26,00	0,20			5,20		
	Conducto rectangular	1	50,00	0,20			10,00		
	Instalación eléctrica	1	1,00	0,25			0,25		
	Esponjamiento	1	24,49	0,15			3,67		
							28,16	132,70	3.736,83
	TOTAL CAPÍTULO 01 Demolición.....								5.226,27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 Revestimientos									
SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso									
02.01.01	m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo								
	Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m liso, sistema D112 es placa de yeso laminado hidrófugo 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" o similar.								
	Cuina	1	4,00	5,85			23,40		
	Magatzem	1	1,95	3,15			6,14		
	Zona barra	1	3,15	5,85			18,43		
	Caixons aire condicionat	1	5,85	0,80			4,68		
		2	17,50	1,20			42,00		
		4	17,50	0,80			56,00		
		2	1,20	0,80			1,92		
	Distribuidor - w c	1	5,20	1,20			6,24		
								158,81	25,83
									4.102,06
02.01.02	Ud Compuertas de pladur de 120x60								
	Suministro y montaje de compuerta de 120x60 cm en falso techo, según replanteo previo de la DF. Totalmente instalada.								
	k	3					3,00		
								3,00	167,34
									502,02
02.01.03	Ud Compuertas de pladur de 30x30								
	Suministro y montaje de compuerta de 30x30 cm en falso techo, según replanteo previo de la DF. Totalmente instalada.								
	k	1					1,00		
	w c	1					1,00		
								2,00	66,57
									133,14
02.01.04	m2 Tabique yeso lam. 10.6cm 15+15mmx2								
	Tabique de yeso lam. de 10.6 cm de esp. formado por estructura met. de 46 mm cada 60 cm. y aplacado doble por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, tratamiento de juntas y montaje.								
	k	1	5,90	3,15			18,59		
	Dist - magatzem	1	1,20	3,15			3,78		
								22,37	56,87
									1.272,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso.....									6.009,40
SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas									
02.02.01	m2 Chorro de arena supficies metálicas								
	Chorreado de arena en superficies met.s hasta grado SA2, mediante proyección de árido de cuarzo, eliminando restos de suciedad, grasas y óxidos del soporte, incluso limpieza del material proyectado.								
	Pilars	15	1,20	3,15			56,70		
								56,70	5,28
									299,38
02.02.02	m2 Pintura al esmalte sobre cerrajería 1 minio 2 esmal								
	Pintura al esmalte sobre cerrajería de hierro, una mano de minio y dos de esmalte de color a definir por la DF.								
	Pilars	15	1,20	3,15			56,70		
	Tpc	15	1,20	3,15			56,70		
	Voladiu exterior	1	20,00	0,80			16,00		
	Barandilla	1	3,45	0,30			1,04		
								130,44	21,28
									2.775,76
02.02.03	m2 Pintado al plastico satinado liso interior								
	Pintura al plastico satinado liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio.								
	Cel ras - nou								
	Cuina	1	4,00	5,85			23,40		
	Magatzem	1	1,95	3,15			6,14		
	Zona barra	1	3,15	5,85			18,43		
		1	5,85	0,80			4,68		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TPC	1	5,35			5,35			
		4	17,50	0,80		56,00			
		2	1,20	0,80		1,92			
	Distribuidor - wc	1	5,20	1,20		6,24			
	Cerl ras - existents								
	wc adaptat	1	3,10	1,85		5,735			
	wc	1	1,95	1,85		3,6075			
	Parets verticals								
	Zona barra	1	3,15	2,40		7,56			
		1	3,15	1,55		4,88			
		1	5,81	2,40		13,94			
	wc adaptat - bar	1	2,00	3,15		6,30			
	Distribuidor	2	5,20	2,40		24,96			
		1	1,20	2,40		2,88			
							228,68	5,00	1.143,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas.....								4.218,54
	TOTAL CAPÍTULO 02 Revestimientos.....								10.227,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 Albañilería									
03.01	m2 Bloque hormigón tipo italiano de 15 cm Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4. Incluye parte proporcional de refuerzos (relleno bloque hormigón con dos varillas de diámetro 12 unidas a la solera inferior).								
	Barra bar	1	4,40	1,10		062502F4352A68D0D519D3CEB42D5D651214121C			
		1	0,50	1,10			0,55		
							5,39	41,59	224,17
03.02	m2 Tabique bloque horm.caliza 5 cm Tabique hueco de 5 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4								
	Barra bar	1	0,60	1,10			0,66		
		3	0,60	0,85			1,53		
		1	0,50	0,85			0,43		
							2,62	23,77	62,28
03.03	ud Perforación forjado existente con taladro de D 300 mm Perforación techo planta baja y planta cubierta con taladro de diamante de diámetro 300 mm para extracción humos cocina.								
		1					1,00		
							1,00	454,47	454,47
03.04	ud Chimenea de ventilación - altura 60 cm Chimenea de ventilación formada por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 40x40 fijado mecanicamente y realizados los acabados según DF (idem fachadas), incluye la fiola - sombrero de las chimeneas realizado con pieza prefabricada de hormigón de 50x50x3 cm con goterón perimetral, para una altura de 60 cm, totalmente instalado incluido p.p. de medios auxiliares, acopio y limpieza de obra.								
		1					1,00		
							1,00	300,00	300,00
03.05	ud Rampa acceso local acabado escoba de carretero Rampa acceso local formada por una fábrica de bloque de hormigón de 15 cm relleno en su parte opuesta al edificio y una solera de hormigón armado de 10 cm de grueso y con mallazo de 15x15x5, acabada rugoso - antideslizante, acabado escoba de carretero. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.								
		1					1,00		
							1,00	400,00	400,00
03.06	m1 Formacion peldaño con ladrillo Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo tomado con mortero de cemento portland y arena 1:6, rematada con hormigón en masa con acabado escoba de carretero en huella y liso en contra-huella. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.								
	Rampa	2	1,50				3,00		
	Almacén cocina	1	1,50				1,50		
							4,50	100,36	451,62
	TOTAL CAPÍTULO 03 Albañilería.....								1.892,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 Solados y alicatados									
04.01	m2 Preparación soporte para pavimento continuo epoxi Preparación del soporte de pavimento continuo de epoxi antideslizante con cluye aspirado.								
	Cuina	1	4,00	5,85					
	Magatzem	1	1,95	3,15					
	Zona barra	1	3,15	5,85			18,43		
	Tpc	1	5,85	3,15			18,43		
							66,40	32,19	2.137,42
04.02	m2 Pavimento continuo epoxi antideslizante color RAL 7040 Pavimento epoxi multicapa, con un espesor de 2,0 mm., consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (1,7 Kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (3,0 Kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (0,6 Kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Color RAL 7040. Incluye parte proporcional de formación de medias cañas.								
	Cuina	1	4,00	5,85			23,40		
	Magatzem	1	1,95	3,15			6,14		
	Zona barra	1	3,15	5,85			18,43		
	Tpc	1	5,85	3,15			18,43		
							66,40	45,50	3.021,20
04.03	m2 Alicatado azulejo blanco 30x30 cm Alicatado de azulejo de 30x30 cm tomados con mortero de cemento portland y arena 1:4								
	k	2	4,00	2,40			19,20		
		2	5,85	2,40			28,08		
		2	0,60	2,40			2,88		
		4	0,30	2,40			2,88		
	Magatzem	2	1,95	2,40			9,36		
		2	3,15	2,40			15,12		
	Barra bar	1	0,60	1,10			0,66		
		9	0,60	0,85			4,59		
		1	4,20	1,15			4,83		
		1	1,75	0,85			1,49		
							89,09	43,51	3.876,31
04.04	m1 Pieza ceramico media caña (vertical) Pieza cerámica de color blanco de media caña (en uniones verticales) colocado con mortero de cemento portland 1:6 elaborado en obra. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.								
	k	12	2,40				28,80		
	magatzem	4	2,40				9,60		
							38,40	25,88	993,79
04.05	m2 Enfoscado maestreado cp.vert.inT Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos vert.es int.es								
	Barra bar	2	0,60	1,10			1,32		
		9	0,60	0,85			4,59		
		2	4,20	1,15			9,66		
		1	1,75	0,85			1,49		
							17,06	19,28	328,92
TOTAL CAPÍTULO 04 Solados y alicatados.....									10.357,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 Sanitarios									
05.01	Ud Inodoro Suministro y colocación de Inodoro porcelana vitrificado de la casa Roca serie 670 mm de longitud, color blanco. Incluye taza para tanque bajo de salida horizontal, con juego de fijación (altura 480 mm sin asiento), tanque de alimentación lateral de con tapa y mecanismo de doble pulsador de 6/3 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxidable para su uso.	1					1,00		
							1,00	323,11	323,11
05.02	Ud Barra mural doble abatible de 800 mm Suministro y colocación de barra mural doble abatible para baño adaptado de 800 mm de largo y 35 mm de diámetro, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. Totalment instalado.	2					2,00		
							2,00	253,04	506,08
05.03	Ud Fregadero industrial de 1 cubeta de 58x60x110 cm Suministro y colocación de fregadero industrial de acero inoxidable formado por una cubeta de 58x60x110 cm modelo RCHS-7 de la casa comercial royal catering o similar, con reborde de 20 cm y profundidad de la cuba de 30 cm. Totalmente instalado.	2					2,00		
							2,00	355,95	711,90
05.04	mI Tubo de acero inoxidable de D 300 mm extracción humos cocina Suministro y colocación de tubo de acero inoxidable de diámetro 300 mm para extracción humos cocina. Incluye la parte proporcional de accesorios. Totalmente instalado.	1	5,00				5,00		
							5,00	120,90	604,50
05.05	mI Encimera de aglomerado de cuarzo color gris Encimera de aglomerado de cuarzo gris de la casa comercial SILESTONE o similar, acabado pulido, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluye copete de 25 cm acabado ligeramente viselado.	1	2,00				2,00		
	Barra bar	1	3,10				3,10		
							5,10	238,06	1.214,11
TOTAL CAPÍTULO 05 Sanitarios.....									3.359,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 06 Carpintería										
06.01	<p>ud Tabique móvil monodireccional</p> <p>Suministro y colocación de tabique móvil monodireccional REITER 1900 o similar, espesor sin guía en el suelo y carril aparente. Compuesto por 3 paneles simples de 1.077 mm y 1 panel montante telescópico de 1.077 mm. Acabado con tableros de melamina blanca, perfiles con zados mate natural. Incluye panel puerta interna.</p> <p>Con las siguientes dimensiones:</p> <p>Bajo forjado: 3.120 mm Altura bajo carril: 2.400 mm Longitud: 4.470 mm</p>	4					4,00			
							4,00	6.900,00	27.600,00	
06.02	<p>ud Puerta vaivén lisa de DM 2 hojas de 140x210 cm</p> <p>Puerta interior de dos hojas vaibén de DM de 140x210 cm , premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera de sapelli, herrajes cadmiados y cerradura. Cada hoja incluye vidrio laminado de 4+4 en hueco de 40x40 cm situado a una altura comprendida entre 130 y 170 cm. Puerta número 1 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.</p>	1					1,00			
							1,00	1.465,00	1.465,00	
06.03	<p>ud Puerta paso lisa de DM de 1 hoja de 210x80 cm</p> <p>Puerta de paso lisa de DM de 210x80 cm, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2 en madera de sapelli, herrajes cadmiados y cerradura. Puerta número 2 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.</p>	1					1,00			
							1,00	575,00	575,00	
06.04	<p>ud Puerta abisagrada con RPT de 130x315 mm</p> <p>Suministro y colocación de puerta de aluminio extruido con rotura de puente térmico de 130x315 mm modelo Soleal PY de la casa Technal o similar.</p> <p>Incluye:</p> <p>a) Bisagras para apertura exterior b) Marco y hoja de 55 mm de sección y espesor medio de 1,8 mm. c) Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina. d) Tratamiento superficial anodizado color RAL 7040, e) Tirador exterior y interior a definir por la DF. f) Cerradura multipunto. g) Cierrapuertas con retención. h) Sellado perimetral con silicona color similar al de la puerta.</p> <p>Según puerta núm.01 - carpintería exterior, definida en el plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Totalmente instalada.</p>	2					2,00			
							2,00	2.700,00	5.400,00	
06.05	<p>m2 Vidrio laminado 5+5</p> <p>Suministro y colocación de vidrio laminado de 5+5 con capa de butiral intermedia transparente.</p>	1	1,30	3,15			4,10			
							4,10	75,00	307,50	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.06	<p>ud Puerta balconera batiente de 111x238 cm</p> <p>Puerta balconera de 111x238 cm de cedro rojo a dos caras, formada por tablas de 14 cm de ancho y 4 cm de grueso. Incluye todos los herrajes, con cerradura de seguridad de 3 puntos exterior y firmador interior. Puerta exterior número 2 del plano de carpintería y cerrajería de proyecto. Incluye tratamiento autoclave. Totalmente instalada.</p>	1					1,00	1.330,00	1.330,00
06.07	<p>ml Aplacado madera de cedro rojo</p> <p>Aplacado de madera de cedro rojo formado por tablas machiembradas dipuestas en franjas horizontales colocadas a rompejuntas, con piezas de 110x14x1 cm atornilladas a rastreles de pino interiores de 3x3 cm. Incluye perfil de aluminio color inox L de remate en zona rodapie de 4x5cm.</p>	1	0,60			0,60			
		1	4,40			4,40			
		1	0,15			0,15			
							5,15	350,00	1.802,50
06.08	<p>ud Barra bar de cedro rojo en forma de L</p> <p>Suministro y colocación de barra de bar en forma de L de 440x45x4 cm compuesta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los cantos biselados. Atornillados por la parte inferior. Incluye tornillos y accesorios de montaje. Totalmente instalada.</p>	1				1,00			
							1,00	1.486,00	1.486,00
06.09	<p>ud Mueble almacen zona barra - 140x55x85 cm</p> <p>Suministro y colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 140x55x85 cm, compuesto por 2 módulos de 70x55x85 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50 cm, tablero posterior clavado y dos puertas abatibles de 35x55 cm. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia, bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color inox. para acabado inferior y superior. El acabado interior y exterior del mueble será lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.</p>	1				1,00			
							1,00	882,00	882,00
06.10	<p>ud Mueble almacen zona barra - 310x60x90 cm</p> <p>Suministro y colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 310x60x90 cm, compuesto por 5 módulos: dos de 65x60x90 y tres de 60x60x90 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50 cm, tablero posterior clavado así como una puerta de 60-65x58 cm. Cada dos módulos dispondrá de un cajón de 100x20 cm. El cajón de la zona de cafetera será de 65x20 cm de acero inoxidable para residuos de café. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia, puertas de tablero contrachapado hidrófugo de 19 mm lacadas color blanco, tiradores, bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color inox. para acabado inferior y superior. El acabado interior y exterior del mueble será lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.</p>	1				1,00			
							1,00	2.500,00	2.500,00
06.11	<p>ud Estanteria zona barra - 310x20x3 cm</p> <p>Suministro y colocación de estantería zona barra de 310x20x3 cm colocada 145 cm del nivel del suelo, compuesta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los cantos biselados, fijados con perfil L de acero galvanizado color gris de dimensiones 10x15x8 mm, según plano núm.8 del proyecto.</p>	1				1,00			
							1,00	298,00	298,00
TOTAL CAPÍTULO 06 Carpintería.....									43.646,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 Cerrajería									
07.01	<p>ud Unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos</p> <p>Ejecución de unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos al edificio con perfiles de 60x60x4 mm de 3,15 metros de altura de acero galvanizado, con perfil U de 20x20 mm de acero galvanizado sellado con silicona. Incluye pintado de los perfiles (cuadrados y U) con el mismo RAL que la carpintería colocada. Totalmente acabado.</p>	2				2,00			
							2,00	600,00	1.200,00
07.02	<p>mI Barandilla tubo acero inox h=1,00 m recta</p> <p>Barandilla recta de acero inoxidable 100 cm de altura, formada por tubo cuadrado de acero inoxidable de sección 50x50 mm y 2 mm de espesor, con travesaños verticales cada 860 mm. Según detalle A del plano de carpintería y cerrajería del proyecto.</p>	1	3,45			3,45			
							3,45	137,32	473,75
07.03	<p>mI Voladizo de acero galvanizado de 300x200 mm</p> <p>Voladizo de acero galvanizado, de dimensiones 300x200 mm, pintado color gris RAL 7040 realizada con chapa de 8 mm plegada en L con goterón fijada al forjado mediante 2 tornillos M8 con anclaje químico estructural epoxi. Según detalle B del plano de carpintería y cerrajería del proyecto.</p>	1	20,00			20,00			
							20,00	30,89	617,80
TOTAL CAPÍTULO 07 Cerrajería.....									2.291,55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 Seguridad y salud									
08.01	Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma lar sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	1					1,00	4,39	4,39
08.02	Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. Botiquín de urgencia en caseta de obra.	1				1,00			
							1,00	102,36	102,36
08.03	ud gafas de vinilo, doble pantalla Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo	5				5,00			
							5,00	22,13	110,65
08.04	ud casco homologado Casco homologado	10				10,00			
							10,00	2,08	20,80
08.05	ud par de guantes serraje 18 cm. Par de guantes serraje 18 cm.	2				2,00			
							2,00	21,43	42,86
08.06	ud par guantes baja tension Par de guantes para proteccion electrica baja tension	2				2,00			
							2,00	24,65	49,30
08.07	ml valla metal.norm. 2.5x1.10 m Valla met. norm. de 2,50x1,10 mts.	55				55,00			
							55,00	2,31	127,05
08.08	Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).	3				3,00			
							3,00	163,71	491,13
08.09	Ud Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 18,40 m². Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).	3				3,00			
							3,00	186,98	560,94
08.10	Ud Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).	3				3,00			
							3,00	102,51	307,53
TOTAL CAPÍTULO 08 Seguridad y salud.....									1.817,01
TOTAL.....									78.818,65



RESUMEN DE PRESUPUESTO

1726_Local social de la 3era edad con bar-cafeteria

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	Demolición.....	5.226,27	6,63
2	Revestimientos.....	10.227,94	12,98
3	Albañilería.....	1.892,54	2,40
4	Solados y alicatados.....	10.357,64	13,14
5	Sanitarios.....	3.359,70	4,26
6	Carpintería.....	43.646,00	55,38
7	Cerrajería.....	2.291,55	2,91
8	Seguridad y salud.....	1.817,01	2,31
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		78.818,65	
	13,00% Gastos generales.....	10.246,42	
	6,00% Beneficio industrial.....	4.729,12	
SUMA DE G.G. y B.I.		14.975,54	
	21,00% I.V.A.....	19.696,78	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		113.490,97	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		113.490,97	



Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Alcúdia, a octubre 2017.


El promotor

La dirección facultativa

CUADRO DE DESCUPOSTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 Demolición					
01.01	m2	Demolición de falso techo continuo Demolición de falso techo continuo de placas de espayola, y yeso laminado o cartón y yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	26.10.2017 11/08516/17		
mo106	0,282 h	Peón ordinario construcción.	17,74	5,00	
%0200	0,050 %	Medios auxiliares	2,00	0,10	
			062502F4352A68D0D519D3CEB42D5D651214121C		
			Mano de obra.....		5,00
			Otros.....		0,10
			TOTAL PARTIDA.....		5,10



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.02	m2	Demolición tabique placas yeso laminado Demolición de tabique de placas de yeso lam., Incl. perfiles hor.es y montantes con una placa por cara, con acopio de escombros a pie de obra.			
B0001.0070	0,500 h	Peon suelto	17,72	8,86	
%1100	0,089 %	Medios auxiliares	11,00	0,98	
			Mano de obra.....		8,86
			Otros.....		0,98
			TOTAL PARTIDA.....		9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03	ud	Arranque cercos con acopio Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.			
B0001.0070	1,450 h	Peon suelto	17,72	25,69	
%0600	0,257 %	Medios auxiliares	6,00	1,54	
			Mano de obra.....		25,69
			Otros.....		1,54
			TOTAL PARTIDA.....		27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04	ud	Arranque puertas vidrio entrada con acopio Arranque de puertas vidrio de entrada con acopio de elementos aprovechables.			
B0001.0030	1,000 h	oficial 1ª	22,02	22,02	
B1902.00123	1,000 h	camion volquete 8 m3 carga util con grua	42,00	42,00	
%0600	0,640 %	Medios auxiliares	6,00	3,84	
			Mano de obra.....		22,02
			Maquinaria.....		42,00
			Otros.....		3,84
			TOTAL PARTIDA.....		67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05	ud	Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314 Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314, listos para carga sobre camión.			
B0001.0030	0,800 h	oficial 1ª	22,02	17,62	
B1902.00123	0,800 h	camion volquete 8 m3 carga util con grua	42,00	33,60	
%0600	0,512 %	Medios auxiliares	6,00	3,07	
			Mano de obra.....		17,62
			Maquinaria.....		33,60
			Otros.....		3,07
			TOTAL PARTIDA.....		54,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.06	m2	Demolición guarnecido yeso paramento vertical Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.			
B0001.0070	0,300 h	Peon suelto	17,72	5,32	
%0400	0,053 %	Medios auxiliares	4,00	0,21	
			Mano de obra.....		5,32
			Otros.....		0,21
			TOTAL PARTIDA.....		5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07	m2	Demolición alicatados			
		Demolición de alicatados. Incl. acopio de escombros a pie de obra, listos para carga sobre camión.			
B0001.0070	0,400 h	Peon suelto	17,72	7,09	
%0400	0,071 %	Medios auxiliares		0,28	
		Mano de obra.....			7,09
		Otros.....			0,28
TOTAL PARTIDA					7,37



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08	Ud	Arranque de inodoro o urinario mural			
		Arranque de inodoro o urinario mural. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.			
B0001.0070	1,000 h	Peon suelto	17,72	17,72	
%0600	0,177 %	Medios auxiliares	6,00	1,06	
		Mano de obra.....			17,72
		Otros.....			1,06
TOTAL PARTIDA					18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09	Ud	Demolición chimenea de ventilación			
		Demolición de chimenea de ventilación para ejecución obras necesarias para extracción humos cocina. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.			
B0001.0070	1,000 h	Peon suelto	17,72	17,72	
		Mano de obra.....			17,72
TOTAL PARTIDA					17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10	m3	Recogida carga escombros en contenedores de 4m3 y vertedero			
		Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. de 4m3 y transporte a vertedero autorizado situado a menos de 20 km de distancia. Incluye las tasas del vertedero.			
B0001.0070	3,000 h	Peon suelto	17,72	53,16	
B1902.0009	0,750 h	camion volquete 4 m3 carga util	34,00	25,50	
B1905.0060	0,050 h	Pala cargadora s/neumaticos 1m3	32,39	1,62	
%1130	0,803 %	Medios auxiliares	11,30	9,07	
TASAS MAC	1,000 u	Tasas Mac Insular	43,35	43,35	
		Mano de obra.....			53,16
		Maquinaria.....			27,12
		Materiales.....			43,35
		Otros.....			9,07
TOTAL PARTIDA					132,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUPOSTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 Revestimientos						
SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso						
02.01.01	m2		Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo			
			Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mínima de 4 m., tipo sistema "KNAUF" o similar, con estructura metálica (15+27+27), formado por una placa de yeso laminado hidrófugo 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" o similar.	26,10	11/08516/17	
B0001.0031	0,281	h	Oficial 1a montador de falsos techos			6,19
B001.0061	0,104	h	Ayudante montador de falsos techos	18,34		1,91
B1506.011	0,400	ml	Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado	1,02		0,41
B1506.012	2,000	ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27	0,06		0,12
B1506.013	1,200	ud	Pieza de cuelgue rápido Twist	0,06		0,07
B1506.014	1,200	ud	Varilla de cuelgue de 100 cm.	0,46		0,55
B1506.015	3,200	ml	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado.	1,59		5,09
B1507.016	0,600	ud	Conector, para maestra 60/27	0,23		0,14
B1507.017	2,300	ud	Caballote, para maestra 60/27	0,40		0,92
B1507.018	1,050	m2	Placa de yeso laminado hidrófugo	7,96		8,36
B1507.019	17,000	ud	Tornillo autoperforante 3,5x25.	0,01		0,17
B1507.020	0,400	ml	Banda acústica de dilatación autoadhesiva	0,31		0,12
B1507.021	0,300	kg	Pasta Uniflott GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.	1,64		0,49
B1507.022	0,400	kg	Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963.	1,34		0,54
B1507.023	0,450	ml	Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.	0,04		0,02
%0290	0,251	%	Medios auxiliares	2,90		0,73



Mano de obra.....	8,10
Materiales.....	17,00
Otros.....	0,73
TOTAL PARTIDA.....	25,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.02	Ud		Compuertas de pladur de 120x60			
			Suministro y montaje de compuerta de 120x60 cm en falso techo, según replanteo previo de la DF. Totalmente instalada.			
B0001.0031	0,303	h	Oficial 1a montador de falsos techos	22,02		6,67
B001.0061	0,152	h	Ayudante montador de falsos techos	18,34		2,79
B1507.030	1,000	ud	Trampilla de registro de 120x60	153,16		153,16
%0290	1,626	%	Medios auxiliares	2,90		4,72

Mano de obra.....	9,46
Materiales.....	153,16
Otros.....	4,72
TOTAL PARTIDA.....	167,34

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.03	Ud		Compuertas de pladur de 30x30			
			Suministro y montaje de compuerta de 30x30 cm en falso techo, según replanteo previo de la DF. Totalmente instalada.			
B0001.0031	0,303	h	Oficial 1a montador de falsos techos	22,02		6,67
B001.0061	0,152	h	Ayudante montador de falsos techos	18,34		2,79
B1507.031	1,000	ud	Trampilla de registro de 30x30	55,23		55,23
%0290	0,647	%	Medios auxiliares	2,90		1,88

Mano de obra.....	9,46
Materiales.....	55,23
Otros.....	1,88
TOTAL PARTIDA.....	66,57

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PUESTOS

1726_Local social de la 3era edad con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.04	m2		Tabique yeso lam. 10.6cm 15+15mmx2			
			Tabique de yeso lam. de 10.6 cm de esp. formado por estructura met. de 46 mm cada 60 cm y aplacado doble por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, tratamiento de juntas y montaje.			
B0001.0030	0,450	h	oficial 1ª	22,02	9,91	
B0001.0060	0,450	h	Peon especializado	18,34	8,25	
B1503.0030	4,200	m2	placa yeso lam. 15 mm	6,62	27,80	
B1504.0090	0,950	ml	perfil canal 48 mm	1,05	1,05	
B1504.0060	3,600	ml	perfil montante 46 mm	1,26	4,54	
B1504.0020	15,000	u	tornillo PM 3.5x25 mm	0,01	0,15	
B1504.0050	28,000	u	tornillo PM 3.9x45 mm	0,01	0,28	
B1504.0140	0,530	kg	pasta agarre yeso lam.	0,53	0,28	
B1504.0150	0,900	kg	pasta juntas yeso lam.	1,12	1,01	
B1504.0180	3,150	ML	cinta especial juntas 51 mm	0,04	0,13	
%0650	0,534	%	Medios auxiliares	6,50	3,47	



Mano de obra.....	18,16
Materiales.....	35,24
Otros.....	3,47
TOTAL PARTIDA.....	56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas

02.02.01	m2		Chorro de arena superficies metálicas			
			Chorreado de arena en superficies met.s hasta grado SA2, mediante proyección de árido de cuarzo, eliminando restos de suciedad, grasas y óxidos del soporte, incluso limpieza del material proyectado.			
B0001.0060	0,085	h	Peon especializado	18,34	1,56	
B0001.0070	0,085	h	Peon suelto	17,72	1,51	
B1917.0040	0,085	h	equipo de chorro de arena	15,23	1,29	
B0401.0280	1,500	kg	arena de sílice (25kg)	0,15	0,23	
B1904.0100	0,011	u	día grupo electrog insonor 40kv a	35,46	0,39	
%0600	0,050	%	Medios auxiliares	6,00	0,30	

Mano de obra.....	3,07
Maquinaria.....	1,68
Materiales.....	0,23
Otros.....	0,30
TOTAL PARTIDA.....	5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.02.02	m2		Pintura al esmalte sobre cerrajería 1 minio 2 esmal			
			Pintura al esmalte sobre cerrajería de hierro, una mano de minio y dos de esmalte de color a definir por la DF.			
B0001.0030	0,720	h	oficial 1ª	22,02	15,85	
B2504.0030	0,180	l	esmalte forja gris acero	20,80	3,74	
B2503.0060	0,090	l	minio de plomo	13,65	1,23	
%0220	0,208	%	Medios auxiliares	2,20	0,46	

Mano de obra.....	15,85
Materiales.....	4,97
Otros.....	0,46
TOTAL PARTIDA.....	21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.02.03	m2		Pintado al plastico satinado liso interior			
			Pintura al plastico satinado liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio.			
B0001.0030	0,150	h	oficial 1ª	22,02	3,30	
B2506.0020	0,300	kg	Pintura plastica satinada interior	5,25	1,58	
%0240	0,049	%	Medios auxiliares	2,40	0,12	

Mano de obra.....	3,30
Materiales.....	1,58
Otros.....	0,12
TOTAL PARTIDA.....	5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 Albañilería					
03.01	m2	Bloque hormigón tipo italiano de 15 cm Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4. Incluye parte proporcional de refuerzos (relleno solera inferior).	26,10	26,10	12 unidades a la
B0001.0030	0,700 h	oficial 1ª	22,02	15,41	
B0001.0060	0,400 h	Peon especializado	18,34	7,34	
B1301.0030	10,500 u	Bloque ital. caliza cerram. 50x20x15	0,59	6,20	
A0104.0120	0,015 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	1,96	
B1301.0301	1,000 ud	Refuerzo bloque relleno hormigón con varillas D12 mm	8,00	8,00	
%0690	0,389 %	Medios auxiliares	6,90	2,68	



Mano de obra.....	22,75
Materiales.....	16,16
Otros.....	2,68
TOTAL PARTIDA.....	41,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02	m2	Tabique bloque horm.caliza 5 cm Tabique hueco de 5 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4			
B0001.0030	0,530 h	oficial 1ª	22,02	11,67	
B0001.0060	0,265 h	Peon especializado	18,34	4,86	
B1301.0010	10,500 u	Bloque ital. caliza cerram. 50x20x6	0,40	4,20	
A0104.0120	0,009 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	1,18	
%0850	0,219 %	Medios auxiliares	8,50	1,86	

Mano de obra.....	16,53
Materiales.....	5,38
Otros.....	1,86
TOTAL PARTIDA.....	23,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03	ud	Perforación forjado existente con taladro de D 300 mm Perforación techo planta baja y planta cubierta con taladro de diamante de diámetro 300 mm para extracción humos cocina.			
B0001.0030	4,000 h	oficial 1ª	22,02	88,08	
B0001.0050	4,000 h	Ayudante	18,95	75,80	
B1908.0041	1,000 h	Alquiler taladro con diamante D 300 mm	290,00	290,00	
%03	4,539 %	Gastos auxiliares	0,13	0,59	

Mano de obra.....	163,88
Maquinaria.....	290,00
Otros.....	0,59
TOTAL PARTIDA.....	454,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04	ud	Chimenea de ventilación - altura 60 cm Chimenea de ventilación formada por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 40x40 fijado mecanicamente y realizados los acabados según DF (idem fachadas), incluye la fiola - sombrero de las chimeneas realizado con pieza prefabricada de hormigón de 50x50x3 cm con goterón perimetral, para una altura de 60 cm, totalmente instalado incluido p.p. de medios auxiliares, acopio y limpieza de obra.			
-------	----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	300,00
---------------------------	---------------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

03.05	ud	Rampa acceso local acabado escoba de carretero Rampa acceso local formada por una fábrica de bloque de hormigón de 15 cm relleno en su parte opuesta al edificio y una solera de hormigón armado de 10 cm de grueso y con mallazo de 15x15x5, acabada rugoso - antideslizante, acabado escoba de carretero. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.			
-------	----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.....	400,00
---------------------------	---------------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06	ml	Formacion peldaño con ladrillo Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo terminado con mortero de cemento portland y arena 1:6, rematada con hormigón en masa con acabado escoba de carretero en huella y liso en contrahuella. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de			
B0001.0030	2,000 h	oficial 1ª	22,02	44,04	
B0001.0060	2,000 h	Peon especializado	18,34	36,68	
B1101.0030	5,000 u	Termoarcilla 24x19x30	1,50	7,50	
A0104.0140	0,010 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:6	117,38	1,17	
A0202.0070	0,020 m3	hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20	105,00	2,10	
%0940	0,917 %	Medios auxiliares	9,40	8,62	



Mano de obra.....	80,72
Materiales.....	11,02
Otros.....	8,62
TOTAL PARTIDA.....	100,36

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edad con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 Solados y alicatados					
04.01	m2	Preparación soporte para pavimento continuo epoxi			
		Preparación del soporte de pavimento continuo de epoxi antideslizante con pulidora diamantada. Incluye aspirado.			
B0001.0060	0,135 h	Peon especializado		2,48	
B1909.0141	1,000 h	Aspirador industrial		3,50	
B1909.0140	1,000 ud	día de abrillantadora de suelos		25,30	
%0290	0,313 %	Medios auxiliares		0,91	

Mano de obra.....	2,48
Maquinaria.....	28,80
Otros.....	0,91
TOTAL PARTIDA.....	32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02	m2	Pavimento continuo epoxi antideslizante color RAL 7040			
		Pavimento epoxi multicapa, con un espesor de 2,0 mm., consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (1,7 Kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (3,0 Kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (0,6 Kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Color RAL 7040. Incluye parte proporcional de formación de medias cañas.			
B0001.0030	0,300 h	oficial 1ª	22,02	6,61	
B0001.0060	0,300 h	Peon especializado	18,34	5,50	
B1507.032	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	9,90	16,83	
B1507.033	0,680 kg	Arena de cuarzo seleccionada	3,00	2,04	
B1507.034	0,600 kg	Revestimiento epoxi colorado	15,40	9,24	
B1507.035	1,000 ud	Medias cañas	2,50	2,50	
%0650	0,427 %	Medios auxiliares	6,50	2,78	

Mano de obra.....	12,11
Materiales.....	30,61
Otros.....	2,78
TOTAL PARTIDA.....	45,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03	m2	Alicatado azulejo blanco 30x30 cm			
		Alicatado de azulejo de 30x30 cm tomados con mortero de cemento portland y arena 1:4			
B0001.0030	0,750 h	oficial 1ª	22,02	16,52	
B0001.0060	0,750 h	Peon especializado	18,34	13,76	
B0701.0020	1,000 m2	azulejo blanco 30x30 cm	8,05	8,05	
A0104.0120	0,025 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	3,27	
%0460	0,416 %	Medios auxiliares	4,60	1,91	

Mano de obra.....	30,28
Materiales.....	11,32
Otros.....	1,91
TOTAL PARTIDA.....	43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.04	ml	Pieza ceramico media caña (vertical)			
		Pieza cerámica de color blanco de media caña (en uniones verticales) colocado con mortero de cemento portland 1:6 elaborado en obra. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.			
B0001.0030	0,250 h	oficial 1ª	22,02	5,51	
B0001.0060	0,125 h	Peon especializado	18,34	2,29	
B0001.00301A	5,000 Ud	Pieza de esquina a media caña, de gres esmaltado, color blanco	3,37	16,85	
B0001.00301B	0,050 Kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, color blanco	0,67	0,03	
B0001.00301C	0,001 Kg	Mortero de juntas de resinas reactivas Rg	9,75	0,01	
%0480	0,247 %	Medios auxiliares	4,80	1,19	

Mano de obra.....	7,80
Materiales.....	16,89
Otros.....	1,19
TOTAL PARTIDA.....	25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05	m2	Enfoscado maestreado cp.vert.inT			
		Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verticales			
B0001.0030	0,550 h	oficial 1ª	22,02	12,11	
B0001.0060	0,275 h	Peon especializado	18,00	5,04	
A0104.0120	0,012 m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	130,75	1,57	
%0300	0,187 %	Medios auxiliares	3,00	0,56	



Mano de obra	17,15
Materiales	1,57
Otros	0,56
TOTAL PARTIDA	19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 Sanitarios						
05.01		Ud	Inodoro			
			Suministro y colocación de Inodoro porcelana vitrificado de la casa Roca serie Access o similar, de 670 mm de longitud, color blanco. Incluye taza para tanque bajo (asiento), tanque de alimentación lateral de con tapa y mecanismo de doble pulsador de 6/3 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inoxidable. Totalmente instalado, listo para el uso.	26,10	11,085	16,17
B0004.0010	1,500	h	Oficial 1º fontanero	29,12	44,24	
B2009.0010	1,000	u	Inodoro serie acces de tanque bajo	261,80	261,80	
B2013.0230	1,000	u	llave escuadra 1/2" para monobloques	5,24	5,24	
%0380	3,113	%	Medios auxiliares	3,80	11,83	
			Mano de obra.....			44,24
			Materiales.....			267,04
			Otros.....			11,83
			TOTAL PARTIDA.....			323,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
05.02		Ud	Barra mural doble abatible de 800 mm			
			Suministro y colocación de barra mural doble abatible para baño adaptado de 800 mm de largo y 35 mm de diámetro, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. Totalmente instalado.			
A0127000	23,380	h	Oficial 1a colocador	0,35	8,18	
BJ46U002	244,530	ud	Barra mural doble abatible para baño adaptado	1,00	244,53	
%03	2,527	%	Gastos auxiliares	0,13	0,33	
			Mano de obra.....			8,18
			Materiales.....			244,53
			Otros.....			0,33
			TOTAL PARTIDA.....			253,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
05.03		Ud	Fregadero industrial de 1 cubeta de 58x60x110 cm			
			Suministro y colocación de fregadero industrial de acero inoxidable formado por una cubeta de 58x60x110 cm modelo RCHS-7 de la casa comercial royal catering o similar, con reborde de 20 cm y profundidad de la cuba de 30 cm. Totalmente instalado.			
B0004.0010	0,300	h	Oficial 1º fontanero	29,49	8,85	
B0004.0020	0,300	h	Ayudante fontanero	25,48	7,64	
BJ46U003	1,000	ud	Fregadero industrial de 1 cubeta de 58x60x110	339,00	339,00	
%03	3,555	%	Gastos auxiliares	0,13	0,46	
			Mano de obra.....			16,49
			Materiales.....			339,00
			Otros.....			0,46
			TOTAL PARTIDA.....			355,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
05.04		ml	Tubo de acero inoxidable de D 300 mm extracción humos cocina			
			Suministro y colocación de tubo de acero inoxidable de diámetro 300 mm para extracción humos cocina. Incluye la parte proporcional de accesorios. Totalmente instalado.			
B0004.0010	2,000	h	Oficial 1º fontanero	29,49	58,98	
B0004.0020	2,000	h	Ayudante fontanero	25,48	50,96	
BJ46U004	1,050	ml	Tubo de acero inoxidable de D 300 mm	10,29	10,80	
%03	1,207	%	Gastos auxiliares	0,13	0,16	
			Mano de obra.....			109,94
			Materiales.....			10,80
			Otros.....			0,16
			TOTAL PARTIDA.....			120,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.05	ml	Encimera de aglomerado de cuarzo color gris Encimera de aglomerado de cuarzo gris de la casa comercial S.L. ESTONE o similar, acabado pulido, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluye copete de 25 cm acabado ligeramente viselado.	26.10.2017 11/08516/17		
B0001.0030	2,400 h	oficial 1ª	22,02	52,85	
B0001.0060	2,400 h	Peon especializado	18,34	44,02	
B1013.0011	1,000 m2	Encimera de aglomerado de cuarzo gris acabado pulido	100,00	100,00	
B1013.0012	1,000 ml	Formación de canto ligeramente biselado	10,00	10,00	
B1013.0013	1,000 ud	Material auxiliar para anclaje de encimera	10,60	10,60	
B1013.0014	0,030 l	Masilla tixotrópica color gris como material de rejuntado	24,25	0,73	
%0910	2,182 %	Medios auxiliares	9,10	19,86	
				Mano de obra.....	96,87
				Materiales.....	121,33
				Otros.....	19,86
				TOTAL PARTIDA.....	238,06



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 Carpintería

06.01	ud	<p>Tabique movil monodireccional</p> <p>Suministro y colocación de tabique móvil monodireccional REITER 1900 o similar, de 103 mm de espesor sin guía en el suelo y carril aparente. Compuesto por 3 paneles telescópicos de 1.077 mm. Acabado con tableros de melamina blanca, perfiles anodizados mate natural. Incluye panel puerta interna.</p>	26.10.2017	1,108516/17	
-------	----	--	------------	-------------	--



Con las siguientes dimensiones:

Bajo forjado: 3.120 mm
 Altura bajo carril: 2.400 mm
 Longitud: 4.470 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6.900,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS

06.02	ud	<p>Puerta vaivén lisa de DM 2 hojas de 140x210 cm</p> <p>Puerta interior de dos hojas vaivén de DM de 140x210 cm, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera de sapelli, herrajes cadmiados y cerradura. Cada hoja incluye vidrio laminado de 4+4 en hueco de 40x40 cm situado a una altura comprendida entre 130 y 170 cm. Puerta número 1 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.</p>			
-------	----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1.465,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

06.03	ud	<p>Puerta paso lisa de DM de 1 hoja de 210x80 cm</p> <p>Puerta de paso lisa de DM de 210x80 cm, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2 en madera de sapelli, herrajes cadmiados y cerradura. Puerta número 2 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.</p>			
-------	----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 575,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

06.04	ud	<p>Puerta abisagrada con RPT de 130x315 mm</p> <p>Suministro y colocación de puerta de aluminio extruido con rotura de puente térmico de 130x315 mm modelo Sole-al PY de la casa Technal o similar.</p>			
-------	----	--	--	--	--

Incluye:

- a) Bisagras para apertura exterior
- b) Marco y hoja de 55 mm de sección y espesor medio de 1,8 mm.
- c) Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.
- d) Tratamiento superficial anodizado color RAL 7040,
- e) Tirador exterior y interior a definir por la DF.
- f) Cerradura multipunto.
- g) Cierrapuertas con retención.
- h) Sellado perimetral con silicona color similar al de la puerta.

Según puerta núm.01 - carpintería exterior, definida en el plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2.700,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS

06.05	m2	<p>Vidrio laminado 5+5</p> <p>Suministro y colocación de vidrio laminado de 5+5 con capa de butiral intermedia transparente.</p>			
-------	----	---	--	--	--


Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 75,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.06	ud	<p>Puerta balconera batiente de 111x238 cm</p> <p>Puerta balconera de 111x238 cm de cedro rojo a los caros, formada por tablas de 14 cm de ancho y 4 cm de grueso. Incluye todos los herrajes, con cerradura de seguridad de 3 puntos exterior y tirador interior. Puerta exterior número 2 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto.</p>			
					1.330,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS					
06.07	ml	<p>Aplacado madera de cedro rojo</p> <p>Aplacado de madera de cedro rojo formado por tablas machiembradas dipuestas en franjas horizontales colocadas a rompejuntas, con piezas de 110x14x1 cm atornilladas a rastreles de pino interiores de 3x3 cm. Incluye perfil de aluminio color inox L de remate en zona rodapie de 4x5cm.</p>			
					350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS					
06.08	ud	<p>Barra bar de cedro rojo en forma de L</p> <p>Suministro y colocación de barra de bar en forma de L de 440x45x4 cm compuesta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los cantos biselados. Atornillados por la parte inferior. Incluye tornillos y accesorios de montaje. Totalmente instalada.</p>			
					1.486,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS					
06.09	ud	<p>Mueble almacen zona barra - 140x55x85 cm</p> <p>Suministro y colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 140x55x85 cm, compuesto por 2 módulos de 70x55x85 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50 cm, tablero posterior clavado y dos puertas abatibles de 35x55 cm. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia, bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color inox. para acabado inferior y superior. El acabado interior y exterior del mueble será lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.</p>			
					882,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS					
06.10	ud	<p>Mueble almacen zona barra - 310x60x90 cm</p> <p>Suministro y colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 310x60x90 cm, compuesto por 5 módulos: dos de 65x60x90 y tres de 60x60x90 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50 cm, tablero posterior clavado así como una puerta de 60-65x58 cm. Cada dos módulos dispondrá de un cajón de 100x20 cm. El cajón de la zona de cafetera será de 65x20 cm de acero inoxidable para residuos de café. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia, puertas de tablero contrachapado hidrófugo de 19 mm lacadas color blanco, tiradores, bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color inox. para acabado inferior y superior. El acabado interior y exterior del mueble será lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.</p>			
					2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS					
06.11	ud	<p>Estantería zona barra - 310x20x3 cm</p> <p>Suministro y colocación de estantería zona barra de 310x20x3 cm colocada 145 cm del nivel del suelo, compuesta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los cantos biselados, fijados con perfil L de acero galvanizado color gris de dimensiones 10x15x8 mm, según plano núm.8 del proyecto.</p>			
					298,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 Cerrajería						
07.01	ud		Unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos Ejecución de unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos al edificio, formada por 2 perfiles de 60x60x4 mm de 3,15 metros de altura de acero galvanizado y U con el mismo RAL que la carpintería colocada. Totalmente acabado. Incluye pintado de los perfiles (cuadrados y U) con el mismo RAL que la carpintería colocada. Totalmente acabado.	26,10.2017	11/08516/17	
TOTAL PARTIDA.....						600,00



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

07.02	ml		Barandilla tubo acero inox h=1,00 m recta Barandilla recta de acero inoxidable 100 cm de altura, formada por tubo cuadrado de acero inoxidable de sección 50x50 mm y 2 mm de espesor, con traviesas verticales cada 860 mm. Según detalle A del plano de carpintería y cerrajería del proyecto.			
B0003.0010	4,000	h	Oficial 1º (taller) cerrajero	29,49		117,96
B1908.0040	4,000	ud	electrodos basicos	0,12		0,48
B1702.0140	2,000	ml	tubo cuadrado acero inox 50x1.5	5,25		10,50
%0650	1,289	%	Medios auxiliares	6,50		8,38
Mano de obra.....						117,96
Maquinaria.....						0,48
Materiales.....						10,50
Otros.....						8,38
TOTAL PARTIDA.....						137,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03	ml		Voladizo de acero galvanizado de 300x200 mm Voladizo de acero galvanizado, de dimensiones 300x200 mm, pintado color gris RAL 7040 realizada con chapa de 8 mm plegada en L con goterón fijada al forjado mediante 2 tornillos M8 con anclaje químico estructural epoxi. Según detalle B del plano de carpintería y cerrajería del proyecto.			
B0003.0010	0,300	h	Oficial 1º (taller) cerrajero	29,49		8,85
B0003.0030	0,300	h	Ayudante cerrajero	25,48		7,64
B0607.0070	1,000	ml	Perfil chap. galv. remate	1,04		1,04
B0607.0071	6,000	ud	Tornillo M8	1,80		10,80
B0607.0072	0,080	ud	Cartucho de adhesivo tixotrópico de resina epoxi	29,73		2,38
B0607.0073	0,301	h	Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas	0,46		0,14
%03	0,309	%	Gastos auxiliares	0,13		0,04
Mano de obra.....						16,49
Materiales.....						14,36
Otros.....						0,04
TOTAL PARTIDA.....						30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 Seguridad y salud					
08.01	Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm			
		Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	26.10.2017	11/08516/17	
m50les030fa	0,333 Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	3,05	1,02	
m50spr046	4,000 Ud	Brida de nylon, de 4,8x200 mm.	0,03	0,12	
mo120	0,170 h	Peón Seguridad y Salud.			3,16
%0200	0,043 %	Medios auxiliares	2,00	0,09	



Mano de obra.....	3,16
Materiales.....	1,14
Otros.....	0,09
TOTAL PARTIDA.....	4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02	Ud	Botiquín de urgencia en caseta de obra.			
m50eca010	1,000 Ud	Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a	96,16	96,16	
mo120	0,225 h	Peón Seguridad y Salud.	18,60	4,19	
%0200	1,004 %	Medios auxiliares	2,00	2,01	

Mano de obra.....	4,19
Materiales.....	96,16
Otros.....	2,01
TOTAL PARTIDA.....	102,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03	ud	gafas de vinilo, doble pantalla			
		Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo			
B2701.0230	1,000 u	gafas con montura de vinilo, dob	21,07	21,07	
%0500	0,211 %	Medios auxiliares	5,00	1,06	

Materiales.....	21,07
Otros.....	1,06
TOTAL PARTIDA.....	22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.04	ud	casco homologado			
		Casco homologado			
B2701.0010	1,000 u	casco homologado	1,98	1,98	
%0500	0,020 %	Medios auxiliares	5,00	0,10	

Materiales.....	1,98
Otros.....	0,10
TOTAL PARTIDA.....	2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.05	ud	par de guantes serraje 18 cm.			
		Par de guantes serraje 18 cm.			
B2701.0140	1,000 u	par de guantes de serrar	20,41	20,41	
%0500	0,204 %	Medios auxiliares	5,00	1,02	

Materiales.....	20,41
Otros.....	1,02
TOTAL PARTIDA.....	21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06	ud	par guantes baja tension			
		Par de guantes para proteccion electrica baja tension			
B2701.0150	1,000 u	par de guantes aislantes baja tension	23,47	23,47	
%0500	0,235 %	Medios auxiliares	5,00	1,18	

Materiales.....	23,47
Otros.....	1,18
TOTAL PARTIDA.....	24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.07		mI	valla metal.norm. 2.5x1.10 m Valla met. norm. de 2,50x1,10 mts.			
B0001.0070	0,040	h	Peon suelto	17,72	0,71	
B2704.0170	0,030	u	valla autonomo norm.	26.10.2017 11/08516/17	1,42	
%0870	0,021	%	Medios auxiliares	Segellat 8,70	0,18	
				(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAB)		
				Materiales.....		0,71
				Otros.....		1,42
				Otros.....		0,18
				TOTAL PARTIDA.....		2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.08		Ud	Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).			
m150cas010d	1,000	Ud	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,	160,50	160,50	
%0200	1,605	%	Medios auxiliares	2,00	3,21	
				Materiales.....		160,50
				Otros.....		3,21
				TOTAL PARTIDA.....		163,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.09		Ud	Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 18,40 m². Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).			
m150cas040	1,000	Ud	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de	183,31	183,31	
%0200	1,833	%	Medios auxiliares	2,00	3,67	
				Materiales.....		183,31
				Otros.....		3,67
				TOTAL PARTIDA.....		186,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.10		Ud	Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).			
m150cas050a	1,000	Ud	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,	100,50	100,50	
%0200	1,005	%	Medios auxiliares	2,00	2,01	
				Materiales.....		100,50
				Otros.....		2,01
				TOTAL PARTIDA.....		102,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS